



BỘ XÂY DỰNG - MINISTRY OF CONSTRUCTION
VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG - VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS

PHÂN VIỆN VẬT LIỆU XÂY DỰNG MIỀN NAM
SOUTH VIETNAM INSTITUTE FOR BUILDING MATERIALS

Địa chỉ: Lô I-3b-5, Đường N6, Khu Công nghệ cao, Phường Tân Phú, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh
Address: Lot I-3b-5, N6 Road, Saigon Hi-Tech Park, Tan Phu Ward, Thu Duc Municipal city, Ho Chi Minh City
Điện thoại (Tel): 028 3730 5015, Fax: 028 3730 5016

KẾT QUẢ THỬ NGHIỆM
TEST REPORT

Số / No. : 195 - 2024/SVIBM/PTH

Đơn vị yêu cầu / Client	CÔNG TY CỔ PHẦN MOONNAM
Địa chỉ/ Address	465 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Tên mẫu/ Name of sample	Keo dán đa năng X'bond (X'bond construction adhesive sealant)
Ngày nhận mẫu / Date of receiving	29/02/2024
Ngày thí nghiệm / Test period	Từ/ From : 29/02/2024 đến/ to : 18/03/2024


STT No.	Tên chỉ tiêu Characteristics	Đơn vị Unit	Kết quả Result	Phương pháp thử Test method
1	Cường độ bám dính khi kéo sau 14 ngày trên tấm nền nhôm Tensile adhesion properties (after 14 days, aluminum substrate)	kPa	462	TCVN 8267:2009 Tham khảo/ Refer to ISO 8340:2005

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 3 năm 2024

PHÓ GIÁM ĐỐC
VICE DIRECTOR
PHÂN VIỆN
VẬT LIỆU XÂY DỰNG
MIỀN NAM
MSc. Nguyễn Hữu Tài

TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM
CHIEF LABORATORY

Eng. Nguyen Ngoc Nam



THÍ NGHIỆM
TESTED BY

Eng. Mai Trong Nguyen

* Ghi chú / Notice :

- (*) Yêu cầu kỹ thuật dựa theo công bố của khách hàng/ Technical requirements published by customers
- Tên mẫu và tên cơ quan gửi mẫu được báo cáo theo yêu cầu khách hàng/ Name of sample and client are reported as client's request
 - Kết quả chỉ có giá trị trên mẫu thử/ Test results are valid for the namely submitted sample(s) only.
 - Không được sao chép từng phần, được sao chép toàn bộ phiếu kết quả này/ This test report not be reproduced, except in full